

保防办建〔2020〕14号

# 保山市人民防空办公室 关于昌宁县中医医院住院楼项目配套修建防空 地下室设计方案的批复

昌宁县人民防空办公室：

你办上报的《关于上报昌宁县中医医院住院楼项目修建防空地下室的请示》（昌住建发〔2020〕46号）已收悉，经审查，现批复如下：

## 一、项目建设地址

昌宁县田园镇达丙街

## 二、项目建设规模、平战用途

（一）项目建设规模。项目占地面积1633.3平方米，层数14层，总建筑面积28977平方米，其中：地上12层，建筑面积19187平方米；地下2层，建筑面积为9790平方米。首层建筑面积为1733.24平方米。项目应建必建防空地下室面积为1733.24平方米。

（二）人防地下室配建面积、等级及用途。同意该项目配建防空地下室面积为1879.16平方米（其中应建必建面积为1733.24平方米），配套修建人防医疗救护站1个，医疗救护站防护面积不超1500平方米，抗力等级为常六级，防化等级为乙级配建，平时可作为医用储藏间。请按严格按“云防办工〔2017〕28号文件”和规范要求合理布局防护单元（如工程建筑面积发生变化应重新报审）。

## 三、施工图设计文件

同意开展施工图设计，施工图设计文件应包含独立、完整的地下室建筑、结构、通风、给排水、电气和平战功能转换设计图，并须具有人防专业工程施工图设计文件审查资质的机构审查同意，项目开工前应做好技术交底后才能组织施工，同时做好相关保密工作。

## 四、防护设备

按照国人防〔2009〕325号文件的要求，须取得《人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书》的企业才可从事人防工程防护设备的生产、销售和安装。防护密闭门、密闭门、防爆波门、自动排气活门、给水引入管、排水出户管和防爆地漏等应一次安装到位；采用平战转换措施的孔口，应有完整的设计图纸，预埋件须在土建施工时一次安装到位。

### **五、执法检查和监督**

请你局依法对该项目进行跟踪管理、执法检查，并配合省、市人防工程质量监督站进行质量监督工作，确保工程按期、按质、按量顺利完成。

### **六、相关要求**

（一）请严格按照“云防办工〔2017〕28号文件”和规范要求合理布局防护单元，如工程建筑面积发生变化应重新报审。

（二）请严格履行人防工程基本建设程序，在规定期限内抓紧办理《民用建筑防空地下室建设许可证》（副本），逾期此《批复》无效并应重新报审，未办理此证擅自开工建设的，我办将视为非人防工程，并按有关法律法规依法查处。

特此批复

保山市人民防空办公室  
2020年11月10日